ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA TLALPAN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO: **30001134-064-26**

REFERENTE A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 EN LAS SIGUIENTES UNIDADES TERRITORIALES: 12-040 EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB.), 12-045 FOVISSSTE SAN PEDRO MÁRTIR (U HAB.), 12-218 CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO, 12-223 RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB.), 12-227 CANTERA 42, 12-161 PUEBLO SANTA ÚRSULA XITLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO E.2.1.

E.2.1. Catálogo de Conceptos por partidas, con unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios, importes parciales y monto propuesto.
El catálogo de conceptos deberá presentarse en el formato proporcionado en las presentes bases por "la Alcaldía", sin modificación alguna en su orden e integración de conceptos, con la excepción de que todas sus hojas deberán de contener la razón social del concursante, firma del representante legal y en su caso logotipo. (Anexar USB con el catálogo de conceptos, explosión de insumos y programa de ejecución, los tres documentos en Excel y el documento T.1.4. de la propuesta Técnica en Word)

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA	FECHA: 15 DE OCTUBRE2026
LICITACIÓN No. : 30001134-064-26	INICIO:
DESCRIPCIÓN: Trabajos Correspondientes a los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2026 en las siguientes Unidades Territoriales: 12-040 Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U Hab.), 12-045 FOVISSSTE San	24/10/2026
UBICACIÓN:	TERMINO:
U.T. 12-223 RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	27/12/2026

ANEXO A - PRESUPUESTO DE REFERENCIA

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	NÚMERO	IMPORTE	%
		MANTENIMIENTO DE TANQUES ELEVADOS Y CISTERNAS						
1		Impermeabilizacion en depositos de agua, albercas, espejos de agua u otros, con el sistema CR-66 Fibre Forse marca Fester o similar, a tres capas con un rendimiento de 5 kg de mezcla/m2, incluye: preparacion de la superficie, colocacion de malla Acriflex marca Fester o similar en puntos criticos, Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta.	M2	466.75	QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.	541.12	$ 252,567.76	61.55%
		Impermeabilización de superficies de azoteas. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.045						
		Impermeabilización en azoteas, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, preparación de la superficie, colocación, cortes, resane, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios.						
2		Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: impregnación con primario asfáltico Emultex TP, aplicación de una capa de impermeabilizante Emultex ASB, colocación de doble membrana de refuerzo Cristaflex, aplicación de segunda capa de Emultex ASB y acabado con pintura acrílica Solartex rojo, Protexa o similar.	m2	135.66	CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 12/100 M.N.	$ 417.12	$ 56,586.50	13.79%
3		Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Arquitone, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador Arquibinder, marca Curacreto o similar.	m2	550.25	CIENTO TREINTA PESOS 84/100 M.N.	$ 130.84	$ 71,994.71	17.55%
4		Suministro y aplicación de pintura esmalte Alkidálica, en escalera marina metálicas, previa preparación de la superficie con una base de Primario Econo- Primer gris, marca Sherwin Williams o similar.	pz	17.00	UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.	$ 1,228.55	$ 20,885.35	5.09%
		Chaflan de 10cm elaboado con mezlca de cemento arena en proporcion 1:5 para aristas interiores de tanque elevado	ml	183.60	CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.	$ 45.10	$ 8,280.36	2.02%

CEDIP, S.A. DE C.V.

JULIO CESAR ALVARADO MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN I.V.A.		
$ 3,595,062.12	TOTAL HOJA ANTERIOR	$ -
	TOTAL DE ESTA HOJA	$ 410,314.68
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.	TOTAL ACUMULADO	$ 410,314.68