MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA	FECHA: 15 DE OCTUBRE2026
LICITACIÓN No. : 30001134-064-26	INICIO:
DESCRIPCIÓN: Trabajos Correspondientes a los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2026 en las siguientes Unidades Territoriales: 12-040 Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U Hab.), 12-045 FOVISSSTE San	24/10/2026
UBICACIÓN:	TERMINO:
U.T. 12-223 RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	27/12/2026

ANEXO A - PRESUPUESTO DE REFERENCIA

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	NÚMERO	IMPORTE	%
		TANQUE ELEVADO DE CONGRETO						
1	JG16KE	Impermeabilizacion en depositos de agua, albercas, espejos de agua u otros, con el sistema CR-66 Fibre Forse marca Fester o similar, a tres capas con un rendimiento de 5 kg de mezcla/m2, incluye: preparacion de la superficie, colocacion de malla Acriflex marca Fester o similar en puntos criticos, Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta.	M2	466.75	QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	541.34	$ 252,670.45	
		Impermeabilización de superficies de azoteas. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.045						
	GS12BB	**Impermeabilización en azoteas, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, preparación de la superficie, colocación, cortes, resane, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios.**						
2	GS12BB	Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: impregnación con primario asfáltico Emultex TP, aplicación de una capa de impermeabilizante Emultex ASB, colocación de doble membrana de refuerzo Cristaflex, aplicación de segunda capa de Emultex ASB y acabado con pintura acrílica Solartex rojo, Protexa o similar.	m2	135.66	CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.	$ 417.24	$ 56,602.78	
3	LG12DB	Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Arquitone, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador Arquibinder, marca Curacreto o similar.	m2	550.25	CIENTO TREINTA PESOS 81/100 M.N.	$ 130.81	$ 71,978.20	
4	SC	Suministro y aplicación de pintura esmalte Alkidálica, en escalera marina metálicas, previa preparación de la superficie con una base de Primario Econo- Primer gris, marca Sherwin Williams o similar.	pz	17.00	UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.	$ 1,232.15	$ 20,946.55	
	SC	Chaflan de 10cm elaboado con mezlca de cemento arena en proporcion 1:5 para aristas interiores de tanque elevado	ml	183.60	CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	$ 45.00	$ 8,262.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ			
MTRO. ÁNGEL DAVID RIVAS VÁZQUEZ J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	ING. ITZEL VELÁZQUEZ MORENO SUBDIRECTORA DE OBRAS	EDUARDO SAÚL VICENTE NAVARRETE DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	TOTAL HOJA ANTERIOR	$ -	
			TOTAL DE ESTA HOJA	$ 410,459.98	
			TOTAL ACUMULADO	$ 410,459.98	