ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA TLALPAN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO: **30001134-064-26**

REFERENTE A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 EN LAS SIGUIENTES UNIDADES TERRITORIALES: 12-040 EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB.), 12-045 FOVISSSTE SAN PEDRO MÁRTIR (U HAB.), 12-218 CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO, 12-223 RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB.), 12-227 CANTERA 42, 12-161 PUEBLO SANTA ÚRSULA XITLA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO E.5.1

E.5.1 Programa calendarizado quincenal de la ejecución de los trabajos por partidas, subpartidas y resumen. **(Deberá presentarse en papel membretado de la empresa).**

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

L.P.N. 30001134-064-26
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026
EN LAS SIGUIENTES UIDADES TERRITORIALES:
12-040 EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB), 12-045 FOVISSSTE SAN PEDRO MÁRTIR (U HAB),
12-218 CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO, 12-223 RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB),
12-227 CANTERA 42, 12-161 PUEBLO SANTA ÚSULA XITLA, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA
INICIO DE LOS TRABAJOS: 24 DE OCTUBRE DE 2026
TERMIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2026
CIUDAD DE MÉXICO A 15 DE OCTUBRE DE 2026

CEDIP
Proyectos de Urbanización Autosustentables

E.5.1 Programa calendarizado quincenal de la ejecución de los trabajos por partidas, subpartidas y resumen

Descripción	Total	2026 Oct	2026 Nov	Nov	2026 Dic	Dic
U.T. 12-223 RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)						
TANQUE ELEVADO DE CONCRETO						
Impermeabilizacion en depositos de agua, albercas, espejos de agua u otros, con el sistema CR-66 Fibre Forse marca Fester o similar, a tres capas con un rendimiento de 5 kg de mezcla/m2, incluye: preparacion de la superficie, colocacion de malla Acriflex marca Fester o similar en puntos criticos, Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta.	$ 252,567.76			$ 144,324.44	$ 108,243.32	
Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: impregnación con primario asfáltico Emultex TP, aplicación de una capa de impermeabilizante Emultex ASB, colocación de doble membrana de refuerzo Cristaflex, aplicación de segunda capa de Emultex ASB y acabado con pintura acrílica Solartex rojo, Protexa o similar.	$ 56,586.50			$ 32,335.15	$ 24,251.35	

CEDIP, S.A. DE C.V.

JULIO CESAR ALVARADO MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

1103

L.P.N. 30001134-064-26
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026
EN LAS SIGUIENTES UIDADES TERRITORIALES:
12-040 EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB), 12-045 FOVISSSTE SAN PEDRO MÁRTIR (U HAB),
12-218 CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO, 12-223 RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB),
12-227 CANTERA 42, 12-161 PUEBLO SANTA ÚSULA XITLA, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA
INICIO DE LOS TRABAJOS: 24 DE OCTUBRE DE 2026
TERMIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2026
CIUDAD DE MÉXICO A 15 DE OCTUBRE DE 2026

CEDIP
Proyectos de Urbanización Autosustentable

E.5.1 Programa calendarizado quincenal de la ejecución de los trabajos por partidas, subpartidas y resumen

Descripción		Total	2026 Oct	2026 Nov	Nov	2026 Dic	Dic
Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Arquitone, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador Arquibinder, marca Curacreto o similar.	$	71,994.71				$ 41,139.84	$ 30,854.87
Suministro y aplicación de pintura esmalte Alkidálica, en escalera marina metálicas, previa preparación de la superficie con una base de Primario Econo- Primer gris, marca Sherwin Williams o similar.	$	20,885.35				$ 11,934.50	$ 8,950.85
Chaflan de 10cm elaboado con mezlca de cemento arena en proporcion 1:5 para aristas interiores de tanque elevado	$	8,280.36				$ 4,731.63	$ 3,548.73

CEDIP, S.A. DE C.V.

JULIO CESAR ALVARADO MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

11 93